



**VÝPIS PŘEKLADŮ:**

- překlady v obvodové stěně tl. 375 mm:
- a NOP II/5/23 ( 375/249/1300 ).....3 kusy
  - b NOP III/5/22 ( 375/249/1500 ).....2 kusy
  - c NOP IV/5/23 ( 375/249/1750 ).....3 kusy
  - d NOP VII/5/18 ( 375/249/2500 ).....4 kusy
- překlady ve vnitřní stěně tl. 200 mm:
- e NOP II/2/23 ( 200/249/1300 ).....3 kusy
- překlady v příčkách tl. 100 mm:
- f NEP 10 ( 100/249/1250 ).....5 kusů

**LEGENDA:**

- obvodové zdivo tl. 375 mm YTONG P4 - 500
- střední nosné zdivo tl. 200 mm YTONG P4 - 500
- příčky tl. 100, 150 mm YTONG P2 - 500
- betonové konstrukce
- železobetonové konstrukce - věnce
- zhutněný šterkopiskový podsyp
- rostlá zemina

- skladby podlah P1 - P6 - viz příloha "Skladby"  
 - překlady YTONG NOP - originál nosné překlady

Poznámka:  
 otvory pro vnitřní dveře 600/1970 budou vyzděny na vel. 680/2020 mm  
 otvory pro vnitřní dveře 700/1970 budou vyzděny na vel. 780/2020 mm  
 otvory pro vnitřní dveře 800/1970 budou vyzděny na vel. 880/2020 mm

Podlahy:  
 K.D. - keramická dlažba  
 VINYL - vinylová podlaha  
 Z.D. - zámková dlažba

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Vedoucí projektant:			
Ing. Petr Král	Ing. Petr Král	Ing. Petr Král			
Investor:	Jan Kovalský a Petra Urbaníková, Vřesová 9, Praha 8				
Stavební úřad:	Lysá nad Labem	OÚ:	Lysá nad Labem		
Akce:	<b>NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU</b>			Zak. číslo:	17/15
				Datum:	6/2015
				Měřítko:	1 : 50
k.ú.Lysá nad Labem, parc. č. 2436/2				Část:	Číslo přílohy:
<b>PROJEKT PRO SLOUČENÉ ÚR + SP</b>				D.1.1	3
<b>I.NP ( PŘÍZEMÍ )</b>					