



LEGENDA

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- SV – vedeno pod podlahou
- TV – vedeno pod podlahou
- TV CÍRKULACE ZPĚTNÝ OKRUH– vedeno pod podlahou
- SV – vedeno pod zdkl. deskou

POZNÁMKY

- Prostupy budou řešeny pomocí dřevěných truhlíků tvořících ztracené bednění, prostory pod základem budou chráněny ocelovou chráničkou
- zařízovací předměty jsou umístěny orientačně, přesné umístění bude upřesněno v průběhu realizace stavby
- vedení potrubí NEBUDE zasekováno do obvodového zdiva, bude řešeno přízdívkami, vedením v podlaže nebo na zdivu.
- ve vodoměrné šachtě je umístěna stávající vodoměrná soustava

MTPROJEKT

Investor: Hotel a Ondrej Ing., U krčské vodárny 1440/22, Krč, 14000 Praha 4		Projekční kancelář - MTPROJEKT Martin Velemán, DiS. Kostelecká 96 Neratovice 277 11 Tel: +420 774 176 115 web: www.mtprojekt.cz	
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD – Skřivany			
Kat. území: Příšimasy, Parc. číslo: st.206, 134/3		Číslo zakázky: 16–302	
HLP:	Projektant:	Datum:	09/2016
Ing. Pavel Dušek	Martin Velemán DiS	Stupeň:	DSP
		Formát:	2 x A4
Výkres: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		Měřítko:	1:50
Výkres:		Číslo výkresu:	Paré
PŮDORYS 2.NP – VODOVOD		D.1.4.3	