


TABULKA MÍSTNOSTI – 1.NP			
OZNAČENÍ	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA
1.01	PŘEDSÍŇ	4,25	DLAŽBA
1.02	CHODBA	3,17	DLAŽBA
1.03	ŠATNA	4,41	DLAŽBA
1.04	KUCHYŇĚ	21,47	DLAŽBA
1.05	SPÍŽ	2,40	DLAŽBA
1.06	POKOL	27,69	VL.YSY
1.07	CHODBA	2,80	KER. DLAŽBA
1.08	POKOL	13,4	KOBEREC
1.09	KOUPELNA	4,62	KER. DLAŽBA
1.10	CHODBA	3,11	KER. DLAŽBA
1.11	WC	2,75	KER. DLAŽBA

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 90,07 m²  
CELKOVÁ ZASTAVĚNÁ PLOCHA 123,71 m²

- LEGENDA**
- STAVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO
  - BOURANÉ KONSTRUKCE
  - Ⓚ ZDĚNÝ KOMIN

**BOURACÍ PRÁCE**



DEMONTOVANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

**POZNÁMKY**

VŠEČKA PARAPETU OKNA SE VZTAHUJE K PODLAŽE DANÉ MÍSTNOSTI  
V BOURANÉ ČÁSTI OBJEKTU:  
BUDOU ODSTRANĚNÝ VEŠKERÉ PODLAHY AŽ PO ZAKLADOVOU DESKU  
POVRCHOVÉ ÚPRAVY A OMÍTKY NA ZDECH V MÍSTNOSTECH BUDOU  
ODSTRANĚNÝ, ZDIVO BUDE OČIŠTĚNO A VYSPRÁVENÝ SPÁRY  
TRHLINY NA ZDECH BUDOU VYČIŠTĚNÝ A PŘÍPADNĚ ZPEVNĚNÝ KOTVAMI  
ULOŽENÝMI KOLMO NA TRHLINU  
VEŠKERÉ OKENNÍ A DVEŘNÍ VÝPLNĚ BUDOU NOVĚ

±0,000 = cca 341,00 m.n.n.

Souř. systém S-JTSK  
Výškový systém Bpv

**MT PROJEKT**

Investor: Hotelo Oněj Ing. U kráské voděny 1440/22, Krč, 14000 Praha 4 Smolc Petro, Skřivany St. 28201 Přásmosy		Projektér konceptů- miprojekt Martin Veleman, Ds. Kostelecká 96 Nedotowice 277 11 tel: +420 774 176 115 web: www.miprojekt.cz	
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD – Skřivany Kat. území: Přásmosy, Parc. číslo: st.206, 134/3		Číslo zakázky: 16–302	
HPP: Ing. Pavel Dušek		Datum: 09/2016	
Ing. Martin Veleman Dis		Stupeň: DSP	
Výkres: D.1.1. ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Formát: 4 x A4	
Výkres: STAVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PRÁCE – PŮDORYS 1.NP		Měřítko: 1:50	
		Číslo výkresu: Poré	
		D.1.1.2	

