

## Rekonstrukce bytového jádra v panelovém domě – Brno-Bohunice

### Termín

- Nejlépe červenec 2017 (případně dle domluvy)
- Trvání 15-20 dní (případně dle domluvy)

### Současný stav

- Původní umakartové jádro v bytě 3+1, pravděpodobně typ E
- Původní zařízení koupelny a WC
- Jádro umístěno v předsíni s původní linoleovou podlahou
- Byt nemusí být po dobu rekonstrukce obyvatelný
- 5. patro, výtah k dispozici, relativně široké schodiště

### Požadované práce

- Rozpis odhadované ceny za práci a za materiál
- 3D vizualizace řešení
- Nejlépe včetně poradenství při navrhování řešení a při výběru zařizovacích předmětů (baterie, vana, nábytek, apod.)
- Úklid po dokončení prací

#### ***Koupelna + WC***

- Vybourání umakartového jádra, odvoz zařízení a odpadu
- Vyzdění jádra:
  - o Rozšíření koupelny o sousedící nevyužitý kus chodby
  - o Koupelna a WC odděleně
  - o Za WC vyklápěcí stěna nebo dvířka pro přístup ke stupačkám
- Rozvody elektřiny (natažení od vstupních dveří lištou), vody (včetně přípojky na pračku) a odpadu
- Montáž vybavení (WC kombi se skrytou nádrží, vana, umyvadlo, elektrický radiátor, zrcadlo, případně další vybavení dle dohody)
- Elektroinstalace, osvětlení a ventilace
- Montáž obložkových dveří (2x)
- Položení dlažby (včetně tlumicí vrstvy, pokud bude potřeba) a obkladů, vymalování horní části stěn a stropu

#### ***Předsíň***

- Úprava nebo odstranění linoleové podlahy
- Položení vinylové podlahy (včetně tlumicí vrstvy, pokud bude potřeba) a rohových lišt
- Vymalování předsíňe a stěn nového jádra
- Úklid

### Nákres

