


VÝKAZ MATERIÁLU KROVU			
Ozn.	Materiál	Rozměr	Množství
01	I-OSB nosník 60/60/400	5040 / 400 / 60/60	36 ks
02	Pozednice 160/140	10500 / 160 / 140	2 ks
03	Vaznice středová 160/140	10500 / 160 / 140	1 ks
04	Ztužující deska z OSB tl.15 mm	atypický	36 ks
05	Zavětrování příčné latěmi 60/40	60/40, délka 650 mm	544 ks
06	Latě nad nosníky 60/40	60/40, délka 5370 mm	40 ks
07	Kontra latě 60/40	60/40, délka 11260 mm	40 ks
08	Kotvicí zvitová tyč ø12 mm	délka 350 mm	48 ks

POZNÁMKA:
Podzemní sítě jsou zakresleny pouze orientačně dle podkladů jejich správců. Před zahájením stavebních prací nutno vytýčit.



autorizace:

 Jakub Šincl - SINPROJEKT projektová činnost ve výstavbě Albrechtova 410/22, 783 35 Horka n. M. IČO: 785 93 288 tel: (+420) 799 991 455 e-mail: sinprojekt@sinprojekt.cz web: www.sinprojekt.cz	projektant:	JAKUB ŠINCL	vedoucí projektant:	JAKUB ŠINCL	odpovědný projektant:	ING. JAN ŘÍMSKÝ
	investor:	Jakub Šincl a Ing. Eva Jelínková	adresa:	Albrechtova 410/22, 783 35 Horka nad Moravou		
	kraj:	OLOMOUCKÝ	obec:	CHARVÁTÝ	katastrální území:	CHARVÁTÝ; 650714
	akce:	Čertoryje P.R.D. na p.č. 478/2 a 480/2				
souřadný systém:	S - JTSK	výškový systém:	B. p. v.			
souprava:	č. zakázky: 2016 / 30	datum:	březen 2017	stupeň PD:	DSP	
	formát: 3 x A4	čísl. příloh:				
	měřítko: 1:50		D.1.2.2			
			objekt:	SO 101-RD		
			příloha:	VÝKRES KROVU		