

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název položky		MN	CENA
Hlavní stavební výroba			
Vzduchotechnika			
Zdravotechnická instalace			
Topení a plyn			
Elektroinstalace			
Sádkartonové konstrukce			

Celková cena bez DPH			
DPH 15%			
<b>Celková cena materiálu a práce s DPH 15%</b>			

	MJ	MN	CENA
--	----	----	------

Vybourání vany	ks	1,00
Demontáž zařizovacích předmětů a doplňků	kpl	1,00
Osekání obkladů a dlažby	m <sup>2</sup>	20,96
Demontáž/montáž stávající skříňky nad WC	kpl	1,00
Přízdívka podlahy pod sprchový kout 100mm	m <sup>2</sup>	1,30
Vysekání spádu na žlab	kpl	1,00
Montáž odtokového žlabu a vytvoření spádu - rychleschnoucí mazanina	m <sup>2</sup>	1,30
Obezdní a montáž ke geberit vč.zed.mat.+ přímé dopojení	ks	1,00
Srovnání podlahy pod dlažbu (vrstva do 0,5 cm) lepidlo + stěrka	m <sup>2</sup>	3,90
Vystěrkování stěn pod obklad do 5mm	m <sup>2</sup>	17,06
Aplikace hydroizolace a pasky Mapei	m <sup>2</sup>	8,46
Aplikace penetrace	m <sup>2</sup>	29,59
Malba tekutá Primalex , bílá, 2x	m <sup>2</sup>	8,63
Zaházení a plentování rýh (voda, odpady, topení, elektro), začištění	ks	1,00
Přesun odpadu a suti	ks	1,00
Přesun stavebních hmot	kpl	1,00
Odvoz a likvidace odpadu a suti	ks	1,00
Doprava	ks	1,00
Zakrývací práce	ks	1,00
Hrubý závěrečný úklid	ks	1,00

**Celkem HSV**

### CENÍK POLOŽEK PRO VZT práce vč. materiálu

POPIS POLOŽKY	MJ	MN	CENA
Montáž ventilátoru s klapkou a doběhem 220V-bez dodávky	ks	1,00	

**Celkem VZT**

### CENÍK POLOŽEK PRO ÚT práce vč. materiálu

POPIS POLOŽKY	MJ	MN	CENA
Demontáž a montáž radiátoru/žebříku	ks	1,00	

**Celkem ÚT**

### CENÍK POLOŽEK PRO SDK

práce vč. materiálu

POPIS POLOŽKY	MJ	MN	CENA
Lokální oprava - dle poptávky	kpl	1,00	
			0 Kč

**Celkem SDK**

### CENÍK POLOŽEK PRO ELEKTRO

**SILNOPROUD**

práce vč. materiálu

POPIS POLOŽKY	MJ	MN	CENA
Koncové prvky standart Tango bílá	ks	6,00	
Dvojrámeček standart Tango bílá	ks	1,00	
Trojrámeček standart Tango bílá	ks	1,00	
Montáž zásuvek a vypínačů	ks	6,00	
Dodávka a montáž bodových svítidel	ks	4,00	
Led žárovky	ks	4,00	
Kabeláž a ostatní elektro materiál	soubor	1,00	
Elektropráce	soubor	1,00	

**SLABOPROUD**

práce vč. materiálu

POPIS POLOŽKY	MJ	MN	CENA
			0 Kč
			0 Kč

**Celkem Elektro**

### CENÍK POLOŽEK PRO ZTI, OBKLADY A DLAŽBY

POPIS POLOŽKY	MJ	MN	CENA
Instalace obkladů do tmelu (100x100 a větší než 330x330)	m <sup>2</sup>	17,06	
Instalace dlažby do tmelu (100x100 a větší než 330x330)	m <sup>2</sup>	3,90	
Instalace listely do tmelu vč.spárování	bm	7,70	
Montáž lišt rohových a koncových	bm	8,80	
Zhotovení otvoru v obkladu	ks	9,00	
Aplikace silikonu nebo akrylátu	bm	35,90	
Dodání sprchového žlabu 550mm	ks	1,00	
Dodání NRZ lišty kolem dveří	ks	3,00	
POPIS POLOŽKY	MJ	MN	CENA
Montáž sprchové tyče, případně vč.rohové sady	ks	1,00	
Montáž sprchové/vanové baterie nástěnné	ks	1,00	
Montáž klosetu na kombifix	ks	1,00	
Montáž WC sedátka	ks	1,00	
Montáž umyvadla	ks	1,00	
Montáž umyvadlové baterie	ks	1,00	
Montáž zrcadla s osvětlením	ks	1,00	
Sestavení a montáž skříňky pod umyvadlo	ks	1,00	
Instalace sprchové zástěny	ks	1,00	
Nové rozvody pro koupelnu-odpady	kpl	1,00	
Nové rozvody pro koupelnu-voda PVC	kpl	1,00	
Montáž drobných doplňků (držák ručníků,wc papíru atd..) dle skut./ks	ks	4,00	
Drobný montážní a spojovací materiál	ks	1,00	

**Celkem ZTI,obkl a dlaž**