POTRUBÍ DOPŇOVACÍ VODY
V SITUACI NAPOJENO DO AKUMALAČNÍ
NÁDRŽE

VÝTLAČNÉ POTRUBÍ DOPLŇOVANÉ VODY
Z AKUMULAČNÍ NÁDRŽE – NAPOJENÍ VIZ. SITUACE

IPE SDR11 D25x2,3
min. 1,2m pod terénem

POTRUBÍ DOPŇOVACÍ VODY
DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE

OSAZEN VENTIL NA HADICI
PRO DOPLŇOVÁNÍ VODY
DO OTOPNÉ SOUSTAVY
–PŘIPOJENO PŘES ZPĚTNOU
KLAPKU EA DN20

IPE SDR11 D25x2,3
min. 1,2m pod terénem

PŘÍPRAVA NAPOJENÍ DOMOVNÍHO
VODOVODU NA VENKOVNÍ
DOMOVNÍ KUCHYŇKU ŠACHTA
400x400mm SE ŠTĚRKOVÝM
DNEM

OSAZEN KULOVÝ KOHOUT
D16 PRO UZAVŘENÍ VODY V
OBJEKTU

PROSTUP PODLAHOU
50x50mm

PROSTUP PODLAHOU
30x30mm

S: 25x2,8
T: 25x2,8
C: 16x2,2
UV: 16x2,2

2x 25x2,8 v podhledu
1x 16x2,2 v podhledu
2x 25x2,8 v podlaze
2x 25x2,8 v podlaze
1x 16x2,2 v podlaze
2x 32x3,6 v podlaze
1x 25x2,8 v podlaze

V1
AP
Sk
V
U
WC
D

2x 16x2,2 v podlaze
2x 20x2,8 pod vahou
1x 16x2,2 v předstěně
1x 25x2,8 v podlaze
1x 16x2,2 v předstěně
2x 32x3,6 v podlaze
1x 16x2,2 v podlaze
2x 16x2,2 v podlaze

IPE SDR11 D25x2,3
min. 1,2m pod terénem

PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ KUCHYNĚ
2x ROHOVÝ VENTIL
VÝŠKA NAD PODLAHOU 520 mm

ZÁSOBNÍK TV ŘEŠENO
PROJEKTEM UT

ODDĚLUJÍCÍ ZPĚTNÁ
KLAPKA EA DN20

ELEKTROVENTIL–PROPOJENÝ
S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA RAINTRONIC
fy.NICOLL 1,5 kW, 230 V – ZÁSUVKA
PROPOJENÍ S PONORNÝM ČERPADLEM
V NÁDRŽI A UZAVÍRACÍM DVOUCESTNÝM
VENTILEM PŘÍVODU STUDENÉ VODY

1x 32x3,6 v podlaze

OSAZEN VODOMĚR DOPLŇOVANÉ VODY

VÝTOKOVÝ NEZÁMRZNÝ VENTIL
KEMPER G1/2"
V=1m NAD UPRAVENÝM TERÉNEM

KOTELNA
8,00 m²

IPE SDR11 D25x2,3
min. 1,2m pod terénem

VÝTLAČNÉ POTRUBÍ DOPLŇOVANÉ VODY
Z AKUMULAČNÍ NÁDRŽE – NAPOJENÍ VIZ. SITUACE

VÝTOKOVÝ NEZÁMRZNÝ VENTIL
KEMPER G1/2"
V=1m NAD UPRAVENÝM TERÉNEM

ROZVOD Z VODOMĚRNÉ ŠACHTY
HD–PE 100/SDR11, d–32mm

PROSTUP PODLAHOU
80x80mm

CHRÁNIČKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
DN100, DÉLKA 0,5m

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
ŘEŠENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM
PŘÍPOJKY

STÁVAJÍCÍ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
ŘEŠENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM
PŘÍPOJKY

STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
ŘEŠENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM
PŘÍPOJKY

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
ŘEŠENO SAMOSTATNÝM PROJEKTEM
PŘÍPOJKY

LEGENDA MATERIÁLŮ ROZVODŮ :

- STUDENÁ VODA
  POTRUBÍ PE
- STUDENÁ VODA
  POTRUBÍ EKOPLASTIK PPR, PN16
- TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA
  POTRUBÍ EKOPLASTIK PPR, PN20
- CIRKULACE TUV
  POTRUBÍ EKOPLASTIK PPR, PN20
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ Z AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
  IPE SDR11
- DOPLŇOVACÍ POTRUBÍ DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE
  IPE SDR11

VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU IZOLOVÁNY TEPELNOU IZOLACÍ
DLE VYHLÁŠKY 193/2007SB.

Stavba: Novostavba RD parc. č. 795/7, 273 26, Olovnice			TZB plan www.tzbplan.cz musil@tzbplan.cz
Investor: Jan Švarc a Aneta Třešková Pod Drinopolem 18/5, Břevnov, 16900 Praha 6			Paré:
Zodp. projektant: Ing. Roman Musil		Vypracoval: Ing. Roman Musil	
Kontroloval: Ing. Roman Musil		HIP: Ing. Roman Musil	
Stupeň: Projekt DPS		Profese: ZTI	Datum: 10/2019
Obsah: PŮDORYS 1.NP - VODOVOD		Měřítko: 1:50	Č. výkresu: 02