

	MJ	
Stavební práce		
Demontáž stávajícího elektra v chodbě		
SDK Podhled, deska zelená 12,5mm, bez TI, přímý závěs, výška dle obkladu	m2	3,11
SDK Podhled, deska bílá 12,5mm, bez TI, přímý závěs m2	m2	3,08
Vyspravení mezery mezi stěnou do OP a WC	mb	2,6
SDK opláštění WC, dokončení	m2	2,34
Osazení SDK revizních dvířek	ks	1
Zapravení a začištění drážek a průrazů	koupelna	1
Přízdívka YTONG tl. 50mm	m2	3,14
Lepení vinylu vzor fishbone	m2	17,5
Montáž obvodové podlahové lišty	mb	14,4
Povrchové úpravy		
Broušení sádrové stěrky m2 48.41	m2	48,4
Natažení lepidla s perlínkou na strop v OP m2 17.30 160.00 2 768.00	m2	17,3
Natažení sádrové stěrky na strop OP m2 17.30	m2	17,3
Natažení lepidla s perlínkou na stěny m2	m2	20,7
Natažení sádrové stěrky na stěny m2	m2	13,5
Vyspravení podkladu podlahy pod dlažbu m2	m2	5,4
Lokální vyspravení stěny u okna m2	m2	5,3
Tkanina výztužná Vertex R117 145 g/m2 (10 m2/role)	role	4
Hmota lepicí a stěrková pro stěny a stropy pytel 14.00	pytel	14
pastovitá stěrková hmota, pro tenkovrstvou finální povrchovou úpravu,15Kg/balení kybl	kybl	8
jemná vápenocementová omítka, pro všechny obvyklé podklady pytel	pytel	3
potěr cementový 20 MPa weberbat 25 kg	pytel	1
Obkladačské práce		
Betonáž sprchového koutu do spádu, výška 150-200mm	koupelna	
Příprava podkladu, hloubková penetrace	m2	9,85
Aplikace hydroizolační stěrky	m2	9,85
Aplikace rohové hydroizolační pásky	m2	12,13
Hydroizolace do koupelny balen	baleni	1
Těsnící pás izolační balení	baleni	2
Adhezni můstek podkladu před aplikací obkladu a dlažby	m2	23,59
Montáž keramického obkladu, lepeno na pružný lepicí tmel C2TE S1, vč.		
Spárování, formát 10x10cm	m2	18,23
Montáž keramické dlažby, lepeno na pružný lepicí tmel C2TE S1, vč.		
Spárování, formát 60x60cm	m2	5,4
Aplikace silikonu	mb	28,3
Vykroužení otvorů do obkladu/dlažby	ks	13
Montáž rohové lišty	mb	0,9
Rohová lišta nerez, tl. 10mm	ks	1
Kamenický roh (zkosené napojení) na obkladu	mb	2,3
Epoxidove spárování kamenických rohů	mb	2,3
Silikonování		1
Malířské práce		
Penetrace stěn před výmalbou, hloubková penetrace	m2	85
Malba interiérová ořezuvzdorná, odstín bílá, ref. výrobek Primalex Plus, matný vzhled, aplikace na stěnu ve 2 vrstvách	m2	85
Aplikace akrylového tmelu, vč. Materiálu	mb	59
Příprava dveří pro nátěr. Očištění odmaštění, oblepení páskou	m2	1,8
Opatření dveří podkladním nátěrem	m2	1,8
Svrchní nátěr dveří	m2	1,8
Opatření zárubní podkladním nátěrem	mb	14,2
Svrchní zárubní dveří	mb	14,2
Instalatérské práce		
úprava rozvodů vody pro koupelnu, příprava vývodů pro sprchovou nástěnnou baterii, příprava vody pro umyvadlo, kanalizace pro umyvadlo a sprchový žlab	koupelna	
instalace sprchového žlabu	ks	1
instalace nástěnné baterie se sprchovou hlavici	ks	1
instalace umyvadla bez skříňky, vč. Kompletace sifomu	ks	1
instalace WC závěsné, vč. Kompletace prkénka	ks	1
instalace umyvadlové baterie	ks	1
osazení WC tlačítka	ks	1
Elektroinstalace		
kontrola stávajících rozvodů, připravenost	koupelna	1
Kabel CYKY-J 3x1,5		
Kabel CYKY-J 3x2,5		
Kabel CYKY-O 3x1,5		
KRABICE KP 68 73X42MM	ks	7
Instalační zvonek na DIN lištu, 230 V AC, 1TE	ks	1
Rozvodnice nástěnná, 3x 12 modulu, dveře plné	ks	1
Proudový chránič AMPARO 10 kA, 25 A, 4P, 30 mA, AC	ks	1
Proudový chránič AMPARO 10 kA, 25 A, 2P, 30 mA, AC	ks	2
Instalacní jistič 6 kA, B 16A, 1+N, 1TE	ks	10
Instalacní jistič 6 kA, B 10A, 1+N, 1TE	ks	3
Propojovací sada 1+N/jističe BS-1TE 10mm2, pro MCB 1+N/1MW	ks	1
Prepojovací lišta, kolíková, 3-pólová, 10mm2, délka 1m	ks	1
Propojovací lišta jazýčková, 1-pólová, 16mm2, délka 1m	ks	1
Koncovka propojovací lišty (3pólová)	ks	6
Elektroinstalační práce, kompletace rozvaděče, instalace světél	koupelna	1
Instalace ventilátoru, vč. Demontáže stávající mřížky a úpravy otvoru (koupelna)	ks	1
Zapravení otvoru v potrubí u odvodu od digestoře	ks	1
Likvidace odpadu ze stavební činnosti a úklid		