

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Úvoz 25, Brno	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Jan Krátký-ÚT	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem			
N	PSV celkem			
ZRN celkem				
HZS		0		
RN II.a III.hlavy			Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS			VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	22 % činí :	0 Kč
DPH	22 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Jan Krátký-ÚT
Objekt :	Úvoz 25,Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 722		Vnitřní vodovod		
1	25	Potrubí PPR DN 25	m	4,00
2	26	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00
3	28	Izolace potrubí PE DN 25	m	4,00
4	30	Kulový uzávěr 3/4"	kus	2,00
5	35	Napojení na stávající rozvod vody DN 20	kus	2,00
6	59	Šroubení DN 20	kus	2,00
7	3	Redukční ventil DN 20	kus	1,00
8	60	Filtr DN 20	kus	1,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod		
Díl: 731		Kotelny		
9		Kondenzační kotel -19 kW, integrováný zásobník TUV	kus	1,00
10	11	Montáž kotle-připojení	soubor	1,00
11	4	Připojovací přísluše ke kotli pro montáž na omítku	kus	1,00
12	6	Zhotovení přípojky plynu potrubí ocel DN 15	m	5,00
13	43	Odvod kondenzátu-potrubí PPR DN 20,napojení na stávající rozvod	soubor	1,00
14	8	Uvedení kotle do provozu servis.technikem	ks	1,00
	Celkem za	731 Kotelny		
Díl: 733		Rozvod potrubí		
15	34	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm včetně tvarovek a montáže	m	78,00
16	41	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm včetně tvarovek a montáže	m	54,00
17	42	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm včetně tvarovek a montáže	m	4,00
18	46	Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 51/2,6	m	136,00
19	47	Sekání, prostupy apod.	soubor	1,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí		
Díl: 734		Armatury		
20	48	Hlavice ručního ovládání	kus	1,00
21	24	Termostatická hlavice	kus	8,00
22	49	Rad.šroubení uzavíratelné DN 15	kus	18,00
23	5	Automatický odvzdušňovací ventil automat	kus	4,00
24	51	Kulový uzávěr 3/4"	kus	2,00
25	52	Kulový vypouštěcí kohout 1/2"	kus	2,00
26	53	Filtr DN 20	kus	1,00
	Celkem za	734 Armatury		
Díl: 735		Otopná tělesa		
27	31	Otopné těleso , spodní připojení 22/60/160	kus	1,00
28	37	Otopné těleso , spodní připojení 22/60/120	kus	1,00
29	38	Otopné těleso , spodní připojení 21/60/120	kus	2,00
30	16	Otopné těleso , spodní připojení 21/60/70	kus	1,00
31	19	Otopné těleso , spodní připojení 21/50/120	kus	1,00
32	63	Otopné těleso , spodní připojení 21/50/80	kus	1,00
33	64	Otopné těleso , spodní připojení 11/60/100	kus	1,00
34	65	Otopné těleso , spodní připojení 11/60/50	kus	1,00
35	39	Radiátorová konzola	kus	9,00
36	32	Montáž-připojení otopného tělesa	kus	9,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa		
Díl: 731-1		Odtah spalin-sání vzduchu z komínu		
37	7	Vložkování komínu potrubí odtahu DN 60	m	15,00
38	23	Základní sada šachty DN 60	kus	1,00
39	18	Koleno 60/100 s revizním otvorem	kus	1,00
40	1	Koleno 60/100	kus	1,00
41	17	Potrubí 60/100- 0,5 m	kus	2,00
42	2	Potrubí 60/100- 1 m	kus	1,00
43	45	Montáž odtahu	soubor	1,00
44	21	Revize spalinové cesty	kus	1,00

Stavba :	Jan Krátký-ÚT
Objekt :	Úvoz 25,Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl:	731-2	Regulace		
45	15	pro ekvitermní provoz ve spojení s čidlem venkovní teploty	kus	1,00
46	9	Čidlo venkovní teploty-ekvitermní regulace	kus	1,00
47	14	Zapojení regulace	soubor	1,00
	Celkem za	731-2 Regulace		
Díl:	731-3	Ostatní		
48	22	Doprava, režie	soubor	1,00
49	54	Topná zkouška, vyregulování systému	soubor	1,00
50	44	Demontáž stávajících topidel, plynového potrubí	soubor	1,00
	Celkem za	731-3 Ostatní		