



## POZNÁMKA:

- DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU, KTERÉ NEBUDOU PŘÍZNÁNY V PODLEDU (TJ. NEBUDOU OHOBLOVÁNY), BUDOU OŠETŘENY PŘÍPRAVKEM PROTI DŘEVOKÁZNĚMU HMYZU, PUSINĀM A DŘEVOZBARVUJÍCÍM HOUBĀM LIGNOFIX – EKO (BOCHEMIT QB).
- NÁVRH KROVU JE ALTERNATIVNÍ, ŘEŠENÍ LZE ZMĚNIT PO DOHODĚ S PROVÁDĚCÍ FIRMOU A PROJEKTANTEM
- SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ A STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU FIRMY TONDACH
- NA KRYTINU BUDOU INSTALOVÁNY SNĚHOVÉ ZÁBRANY DLE TECH. PŘEDPISU FIRMY TONDACH
- KOMIN A VYMĚTACÍ OTVOR SPOLEČNĚ S REVIZNÍM OTVOREM DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU FIRMY HELUZ VČETNĚ VÝŠEK VÝSTĚHNÍ (MIN. 5 M OD ZAUSTĚNÍ KRBU) A JEJICH VZÁJEMNÝCH POMĚRŮ.
- DO KRYTINY BUDOU INSTALOVÁNY PROSTUPY DLE TECH. PŘEDPISŮ DODAVATELE
- STŘEŠNÍ KRYTINY
- POZEDNICE JSOU KOTVENY OCELOVÝMI PÁSOVINAMI V KAŽDĚM DRUHÉM POLI KROKVI
- KROKVE BUDOU KOTVENY DO POZEDNIC POMOCÍ VRUTŮ TBS

## OZNAČENÍ:

- ① ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE
- ② výlez na střechnu VELUX GK 460/610 mm
- × KOTVENÍ POZEDNIC
- zděný jednoproudý komín
- HELUZ KLASIK, rozměry 400/400 mm

±0,000 = úroveň podlahy 1.NP = 440,76 mm, B.p.v.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVÁVA	KRESLILA	KONTROLOVAL
ING.SI.VYMĚTAL	ING.V.SIŠKOVÁ	ING.V.SIŠKOVÁ	ING.M.MÁČKOVÍK
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	Č.ZK.: 02/13-10	STAVEBNÍ ÚŘAD BLANSKO	
INVESTOR: ING. JAN URBAN, CHLÁPSKÁ 2095/18, BLANSKO, 678 01			

### NOVOSTAVBA REKREAČNÍ CHATY

VČETNĚ STUDIJNÍ, DŮŤOV, VSAKU A NĀPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
ŽILAVICE, K.Ů. TĚCHOV, PARC.Č. 733, 734, 729, 779/1

## PŮDORYS KROVU

	750 02 Píseň U Babů 2 tel.: 581 204 678 etmimg@emim.cz
FORMÁT	4/4
DATAUM	05/2013
STUPĚŇ	DpSP
MĚŘÍTKO	1:50
ČÁST PD	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.1.1	1.4