

#### Pozámky:

Všechna dveřní křídla kromě vchodových budou odstraněna a nahrazena novými s obložením kovové zárubně v bukové dýze, s netezovým rozetovým kováním a dózickým klíčem nebo WC sadou.

Jádro koupelny a WC bude vybouráno včetně kovové konstrukce a zařizovacích předmětů. Ze stropu budou odstraněny polystyrenové kazety a strop přeštukován.

Plynoměr v jádře bude uzavřen a napojení sporáku zaslepeno a zrevidováno. Neuvažuje se s jeho dalším využitím.

Pojistková skříň nad vstupními dveřmi bude nahrazena novou pojistkovou skříň a jističe budou vyměněny za nové v rámci kompletní renovace elektrorozvodů.

Telefonní kabel nebude dále využíván.

Původní otopná tělesa a rozvody budou natřeny bílou polomatnou vodou ředitelnou barvou.

Po kontaktaci s topenářem bude vracečka topné vody v koupelně uříznuta a vratný oblouk schován do drážky v podlaze. Z něj bude napojený topný žebřík s elektrickou patronou.






Topné těleso v ložnici bude nahrazeno novým.

Volně ložený koberec v obýváku a ložnici bude zlikvidován. Zachovalé bukové parkety pod ním budou zbrušeny, lokálně dle potřeby vytmeleny a doplněny a nalakovány 2x polyuretanovým lakem včetně lišt.

Linoleum v předsíni, kuchyni a v koupelně s WC bude odstraněno včetně soklu z dlaždic 15x15cm. podlaha pod ním bude dle otřeby lokálně vyspravena a vyrovnána.

Všechny stěny budou po bouracích a instalatérských pracích vyspraveny a lokálně přeštukovány.

#### Legenda bourací práce:

-  Bourané stěny
-  Odstranit koberec
-  Odstranit lino a sokl z obkladaček
-  Odstranit prah
-  Demontované konstrukce a předměty

±0,000= stávající podlaha

HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
Ing. Lenka Prágllová	Ing. Lenka Prágllová			
INVESTOR Ondřej Kulhánek				
PROFESE Stavební část				
<b>Rekonstrukce bytu 2+1 Petřiny</b> Na Okraji 29, Praha - Petřiny			FORMÁT	A3
			DATUM	04/2014
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	
Bourací práce			MĚŘÍTKO <b>1:50</b>	Č. VÝKRESU <b>01</b>